

Cantiere **PROCEDURE OPERATIVE COVID-19**

Processo **Procedure operative Covid-19**

Fase **Covid 19 - Manutenzione ordinaria e straordinaria caldaie murali**

Campo di applicazione La presente procedura operativa si applica alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle caldaie murali e a basamento ad uso residenziale, al fine di massima protezione da Covid-19

Schede di rischio

Composizione squadra

- 1-2 Tecnico specializzato

Sostanze

- Detergente disinfettante ZEP DK SAN
- Gel disinfettante a base alcolica

Dotazioni di sicurezza

- Carta in rotolo monouso
- Guanti in lattice monouso
- Maschera di protezione respiratoria per prodotti organici FFP2
- Occhiali a maschera con lenti infrangibili
- Visiera paraspruzzi

Norme comportamentali

• Allontanamento dei non addetti ai lavori

All'accesso presso il luogo d'intervento, sarà necessario richiedere l'allontanamento dal locale o area di lavoro, di tutte le persone non strettamente necessarie allo svolgimento dell'intervento stesso. Potrà essere presente solo una persona che dovrà mantenersi ad una distanza superiore ad 1,5 metri dall'operatore e non soggetta a stato influenzale o di raffreddamento con possibile emissione di starnuti o colpi di tosse.

• Attrezzature e materiali

Gli attrezzi di lavoro e le strumentazioni quali Smartphone, analizzatore e micromanometro, dovranno essere appoggiati su superfici precedentemente coperte con la carta a rotolo, in modo da evitare il contatto diretto con le superfici presenti nel locale di lavoro. A termine intervento devono essere sanificate con igienizzante DK SAN.

• Divieti

E' assolutamente vietato togliersi i DPI, prima di aver terminato il carico delle attrezzature e materiale e essere rientrati in cabina di guida del furgone, per procedere allo spostamento del mezzo. Igienizzare le mani con il gel, spesso ed in particolar modo al termine dell'intervento.

• Obbligo di avviso in caso di malessere

Se durante l'attività lavorativa si accusasse un malessere come febbre o sintomi da raffreddamento, è obbligatorio comunicarlo tempestivamente al proprio responsabile di settore o direttamente alla Direzione aziendale, in modo da poter assistere la persona nel modo più appropriato.

Rischi generici

Indice di rischio

• Contaminazione personale da agente patogeno

Tollerabile

Dovuto allo stazionamento presso abitazioni di privati e contatto con superfici potenzialmente infette.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Adeguatezza

MISURE ORGANIZZATIVE

• Composizione squadre di lavoro

ADEGUATO

Durante gli spostamenti con utilizzo dei mezzi di trasporto, quando nell'abitacolo c'è presenza di più di una persona, è obbligatorio indossare la mascherina.

DOTAZIONI DI SICUREZZA

• Dispositivi di protezione individuale

ADEGUATO

Prima di accedere presso l'unità abitativa è obbligatorio indossare i seguenti DPI:

- 1) Mascherina categoria di protezione FFP2;
- 2) Guanti in lattice monouso;
- 3) Occhiali di protezione o visiera antispruzzo.

La mascherina e gli occhiali devono essere indossati e mantenuti per tutto il periodo di stazionamento presso l'abitazione del cliente.

I guanti monouso devono essere indossati per tutto il periodo di stazionamento e a fine intervento, prima dell'uscita dal luogo di lavoro, devono essere gettati presso la spazzatura residua del cliente stesso, previa richiesta di identificazione del contenitore del residuo.